

数量総括表

当初:上段 変更:下段

工種／種別／細別	単位		摘 要
小規模造成工			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	24	
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	m3	11	
基面整正(人力床均し)	m3	13	
公園施設撤去工			
柵撤去	m	20.3	
浸透柵撤去	基	1	
トイレ記名サイン撤去	基	1	
単管土留め撤去	m	5.8	
鉄筋ロープ柵撤去	m	7.2	
金網土留め撤去	m	5.8	
コンパネ擁壁撤去	m	3.8	
土留め板a撤去	m	3.6	
土留め板b撤去	m	4	
雨水柵移設	基	1	
オイルタンク移設	基	1	
案内サイン移設	基	1	
自然石a移設	個	3	
自然石b移設	個	5	
自然石c移設	個	115	
自然石d移設	個	5	
運搬・処分工			
Co殻(無筋)	m3	3.7	
Co殻(有筋)	m3	0.2	
木くず	m3	2.1	
金属くず	m3	1	
廃プラスチック	m3	0.1	
搬入土	m3	30	
運搬費 5~7合目	回/日	35	
土留め工			
かご枠A	式	1	
かご枠B	式	1	
かご枠C	式	1	
かご枠D	式	1	

