

工事名：令和7年度（繰越）尾瀬国立公園赤法華鳩待峠線道路（歩道）竜宮沼尻川橋改修工事

質疑回答書

No	質疑	回答	備考
1	仮設構造図に図示されている大引き受けジャッキは見積金額に計上されておりませんが、諸経費分で計上されているのでしょうか？（下記図参照）	当該ジャッキについては直接工事費に計上がされていないため、契約締結後に変更対象として協議します。なお、本仮設工事は指定仮設とします。	
2	大引き受けジャッキの規格について教えていただけますでしょうか？（下記図参照）	1箇所あたりの許容荷重が24.5kN（2.5t）以上のものとします。	
			